



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POWM2
1	POM. PORZĄDKOWE	PL.CERAM	3,77
2	GABINET TERAPII ZAJĘCIOWEJ	WYKŁ.PCV	14,38
3	POKÓJ LEKARSKI NA PRZEMIENIE Z GABINETEM PSYCHOLOGA	WYKŁ.PCV	9,49
4	ZMYWALNIA	WYKŁ.PCV	7,78
5	KUCHNIA ODDZIAŁOWA	PL.CERAM	12,46
6	WIATROŁAP	PL.CERAM	4,59
7	GABINET ZABIEGOWY	WYKŁ.PCV	13,54
8	POM. SOCJALNE	WYKŁ.PCV	7,40
9	PUNKT PIELEŃNIARSKI Z POKOJEM PRZYGOTOWA GABINET REHABILITACYJNY UGUL	WYKŁ.PCV	13,40
10	ŁAZIENKA	PL.CERAM	2,59
11	PROMORTE	PL.CERAM	4,19
12	BRUDOWNIK Z SZAFĄ NA BRUDNĄ BIELIZNĘ	PL.CERAM	6,82
14	ISTN. KLATKA SCHODOWA	PL.CERAM	22,89
15	SWIETLICA DLA CHORYCH	WYKŁ.PCV	20,06
16	ŁAZIENKA DLA PACJENTÓW	PL.CERAM	10,62
17	SALA CHORYCH	WYKŁ.PCV	26,35
18	ŁAZIENKA	PL.CERAM	4,34
19	SALA CHORYCH	WYKŁ.PCV	27,79
20	ŁAZIENKA	PL.CERAM	6,37
21	SALA CHORYCH	WYKŁ.PCV	27,85
22	SALA CHORYCH	WYKŁ.PCV	26,61
23	ŁAZIENKA	PL.CERAM	4,09
24	PRZEDSIONEK	PL.CERAM	3,27
25	POM. DO KRÓTKOTRWAŁ. PRZECHOWY. ODPADÓW MEDYCZNYCH	PL.CERAM	2,80
26	PRZEDSIONEK	PL.CERAM	3,93
27	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNY.	PL.CERAM	5,14
28	WC DLA PACJENTÓW	PL.CERAM	2,22
29	WC PERSONELU Z PRZEDSIO.	PL.CERAM	2,23
30	KOMUNIKACJA	PL.CERAM	3,56
RAZEM			309,89

ŚCIANY

- ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY DO WYBURZENIA
- GRANICA OPRACOWANIA

ŚCIANY

- ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY DO WYBURZENIA
- GRANICA OPRACOWANIA

WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI
- 3,0 M

- KRATKA ŚCIEKOWA
- ZAWÓR CZERPALNY ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘZA
- WENTYLACJA MECHANICZNA
- CIEPŁA WODA
- ZIMNA WODA

UWAGA!
Przy każdej umywalce zamontować dozownik mydła w p oraz podajnik ręczników papierowych

Brudownik wyposażać: myjnię-dezynfektor, regał na kaczki i baseny, zamykany pojemnik do składowania brudnej bielizny.

Stołarka drzwiowa porta.

Szatnia poza oddziałem- w piwnicy budynku szpitala
Nawietrznik podkienienny

Nawietnik okienny w ramie okna na wys. 2,0m od poziomu posadzki.

Hydrant

Dystrybucja posiłków odbywa się poprzez firmę zewnętrzną.

Szerokość przejść w pokojach łóżkowych pacjentów pozwala na wyprowadzenie swobodnie łóżek z pokoi.

Na oddziale będzie 17 osób personelu medycznego.
Dotyczy wszystkich zmian całego oddziału:
-15 pielęgniarek
-2 lekarzy

Oddział nie jest przechodni.
Dział Rehabilitacji jest na drugim piętrze- dostęp do niego jest windą z klatki schodowej (pom. 33)

W przypadku niejasności skontaktować się z projektantem.

OZNACZENIA-OŚWIETLENIE

	-kinkiet 1x18W n/t IP20
	-oprawa 4x14W p/t płyta mleczna
	-oprawa 2x18W n/t typu plafon IP44
	-oprawa 4x14W n/t raster paraboliczny
	-oprawa 2x54W n/t klosz mleczny
	-oprawa awaryjna LED 1h-certyfikowana CNBOP
	-oprawa ewakuacyjna 8W 1h-certyfikowana CNBOP
	-włącznik ośw. pojedynczy schodowy 10A/230V
	-włącznik ośw. podwójny 10A/230V
	-włącznik ośw. pojedynczy 2P 10A/230V
	-oprawy oświetlenia nocnego

Zamawiający Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie Szpitalna 7, 64-000 Kościan		Data: 02.2017
Lokalizacja UL. SZPITALNA 7, 64-000 KOŚCIAN		Skala: 1:100
Objekt: PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ SZPITALNYCH NA ZAKŁAD OPIEKI LECZNICZEJ		
Stadium: Projekt budowlany	Projekt budowlany	
Branża: ELEKTRYCZNA		PODPIS
Projektant: mgr inż. Wiesław Kapłon upr. WKP/0385/PWOE/09		Nr rys.
Sprawdzający: mgr inż. Marcin Gatniejewski upr. WKP/0483/PWOE/15		E-1