



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POWM2
1	POM. PORZĄDKOWE	PL.CERAM	3,77
2	GABINET TERAPII ZAJĘCIOWEJ	WYKŁ.PCV	14,38
3	POKÓJ LEKARSKI NA PRZEMIENIE Z GABINETEM PSYCHOLOGA	WYKŁ.PCV	9,49
4	ZMYWALNIA	WYKŁ.PCV	7,78
5	KUCHNIA ODDZIAŁOWA	PL.CERAM	12,46
6	WIATROŁAP	PL.CERAM	4,59
7	GABINET ZABIEGOWY	WYKŁ.PCV	13,54
8	POM. SOCJALNE	WYKŁ.PCV	7,40
9	PUNKT PIELEŃNIARSKI Z POKOJEM PRZYGOTOWA GABINET REHABILITACYJNY UGUL	WYKŁ.PCV	9,42
10			13,40
11	ŁAZIENKA	PL.CERAM	2,59
12	PROMORTE	PL.CERAM	4,19
13	BRUDOWNIK Z SZAFĄ NA BRUDNĄ BIELIZNĘ	PL.CERAM	6,82
14	ISTN. KLATKA SCHODOWA	PL.CERAM	22,89
15	SWIETLICA DLA CHORYCH	WYKŁ.PCV	20,06
16	ŁAZIENKA DLA PACJENTÓW	PL.CERAM	10,62
17	SALA CHORYCH	WYKŁ.PCV	26,35
18	ŁAZIENKA	PL.CERAM	4,34
19	SALA CHORYCH	WYKŁ.PCV	27,79
20	ŁAZIENKA	PL.CERAM	6,37
21	SALA CHORYCH	WYKŁ.PCV	27,85
22	SALA CHORYCH	WYKŁ.PCV	26,61
23	ŁAZIENKA	PL.CERAM	4,09
24	PRZEDSIONEK	PL.CERAM	3,27
25	POM. DO KRÓTKOTRWAŁ. PRZECHOWY. ODPADÓW MEDYCZNYCH	PL.CERAM	2,80
26	PRZEDSIONEK	PL.CERAM	3,93
27	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNY.	PL.CERAM	5,14
28	WC DLA PACJENTÓW	PL.CERAM	2,22
29	WC PERSONELU Z PRZEDSIO.	PL.CERAM	2,23
30	KOMUNIKACJA	PL.CERAM	3,56
RAZEM			309,89

ŚCIANY

- ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY DO WYBURZENIA
- GRANICA OPRACOWANIA

ŚCIANY

- ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY DO WYBURZENIA
- GRANICA OPRACOWANIA

WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI - 3,0 M

- KRATKA ŚCIEKOWA
- ZAWÓR CZERPALNY ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘZA
- WENTYLACJA MECHANICZNA
- CIEPŁA WODA
- ZIMNA WODA

UWAGA!
Przy każdej umywalce zamontować dozownik mydła w p oraz podajnik ręczników papierowych

Brudownik wyposażyc: myjnie-dezynfekator, regał na kaczki i baseny, zamykany pojemnik do składowania brudnej bielizny.

Stołarka drzwiowa porta.

Szatnia poza oddziałem- w piwnicy budynku szpitala
Nawietrznik podkieszony

Nawiewnik okienny w ramie okna na wys. 2,0m od poziomu posadzki

Hydrant

Dystrybucja posiłków odbywa się poprzez firmę zewnętrzną.

Szerokość przejść w pokojach łóżkowych pacjentów pozwala na wyprowadzenie swobodnie łóżek z pokoi.

Na oddziale będzie 17 osób personelu medycznego.
Dotyczy wszystkich zmian całego oddziału:
-15 pielęgniarek
-2 lekarzy

Oddział nie jest przechodni.
Dział Rehabilitacji jest na drugim piętrze- dostęp do niego jest windą z klatki schodowej (pom. 33)

W przypadku niejasności skontaktować się z projektantem.

OZNACZENIA-TECHNOLOGIA ELEKTRYCZNA	
	- tablica elektryczna 925x625x180 (wys x szer x gł)
	-Punkt Elektryczno-Logiczny wyposażony w: -2 gniazda ogólne 16A/230V -2 gniazda dedykowane DATA 16A/230V -2 gniazda RJ45 okablowania strukturalnego
	-gniazdo wtykowe podwójne 16A/230V p/t
	-gniazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V p/t
	-gniazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V p/t IP44
	-gniazdo wtykowe RTV + 16A/230V p/t Oprzewodowanie do ustalenia ze służbami technicznymi szpitala
	-wetylator ścienny 14W/230V załączany z oświetleniem doprowadzić dodatkowe zasilanie dla wyłączenia opóźnienia

tylnie

Zamawiający Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan	
RZUT PARTERU-INST. SIŁOWE	Data: 02.2017
Lokalizacja UL. SZPITALNA 7, 64-000 KOŚCIAN	Skala: 1:100
Objekt: PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ SZPITALNYCH NA ZAKŁAD OPIEKI LECZNICZEJ	
Stadium: Projekt budowlany	PODPIS
Branża: ELEKTRYCZNA	Nr rys.
Projektant: mgr inż. Wiesław Kapłon upr. WKP/0385/PWOE/09	E-2
Sprawdzający: mgr inż. Marcin Gatniejewski upr. WKP/0483/PWOE/15	