

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej

Budowa: PAWILON CHIRURGICZNY - PIWNICE - GABINETY LEKARSKIE
Obiekt: BUDYNEK PAWILONU CHIRURGICZNEGO
Rodzaj robót: Roboty budowlano - montażowe, instalacje wod - kan i c.o.
Lokalizacja: UL.Szpitalna 7
64-000 Kościan

Inwestor:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej

Budowa: PAWILON CHIRURGICZNY - PIWNICE - GABINETY LEKARSKIE
 Obiekt: BUDYNEK PAWILONU CHIRURGICZNEGO
 Rodzaj robót: Roboty budowlano - montażowe, instalacje wod - kan i c.o.
 Lokalizacja: UL.Szpitalna 7
 64-000 Kościan

Inwestor:

poziom cen robót.....
 poziom cen robocizny.....
 stawka robocizny kalkulacyjnej.....
 poziom cen materiałów.....
 poziom cen sprzętu.....
 narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
 zysk od R+S+Ko.....
 dopłata / opust od całości..... %
 podatek VAT..... %

KOSZTORYS

Strona 1

17-11-2017

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓLEM	
10	Roboty zewnętrzne	
11	Wykończenie wnętrz	

	OGÓLEM	

	OGÓLEM NETTO						
	Podatek VAT						
	OGÓLEM Z PODATKIEM VAT

PRZEDMIAR ROBÓTCPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki
zdrowotnejBudowa: PAWILON CHIRURGICZNY - PIWNICE - GABINETY LEKARSKIE
Obiekt: BUDYNEK PAWILONU CHIRURGICZNEGO
Rodzaj robót: Roboty budowlano - montażowe, instalacje wod - kan i c.o.
Lokalizacja: UL.Szpitalna 7
64-000 Kościan

Inwestor:

PRZEDMIAR		Strona 1			17-11-2017
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
10			Roboty zewnętrzne		
10	10	KNR 401-01-04-02-00	Wykopy pionowe - odkopanie ścian i fundamentów o głębokości do 1,5 m kategorii 3	m ³	24,682
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (18,08+16,2)*0,8*0,9		24,682
10	20	KNR C003-03-01-01-00	Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża	m ²	30,852
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (18,08+16,2)*0,9		30,852
10	41	KNR C003-03-08-01-00	OcieПЛenie płytami polistyrenowymi ścian piwnic	m ²	30,852
10	50	KNR C003-01-05-02-00	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych 5 szt/m2 do podłoża z cegły	m ²	34,280
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 34,28		34,280
10	60	KNR C003-01-05-07-00	Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²	34,280
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 34,28		34,280
10	70	KNR C003-03-02-04-00	Gruntowanie podłoża powierzchni pionowej	m ²	34,280
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 34,28		34,280
10	80	KNR C003-03-06-04-00	Przymocowanie foli kubelkowej na powierzchni pionowej z zamocowaniem listew	m ²	34,280
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 34,28		34,280
10	90	KNR 401-01-05-02-00	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem w gruncie kategorii 3	m ³	21,597
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 24,682-(18,08+16,2)*0,1*0,9		21,597
10	100	KNR 401-01-08-05-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 1-2	m ³	3,085
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 24,682-21,597		3,085
10	110	KNR 401-01-08-08-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami za następne 10 km	m ³	3,085
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 3,085		3,085
10	120	000-00-00-01-00+	Oplata za wysypisko	m ³	3,085
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 3,085		3,085
10	130	KNR 231-04-01-02-00	Rowek pod obrzeże o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	34,280
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 18,08+16,2		34,280
10	140	KNR 231-04-02-03-00	Lawa pod betonowa zwykła	m ³	1,371
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 34,28*0,2*0,2		1,371

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL	IŁOŚĆ
10	150	KNR 231-04-07-01-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr		34,280
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 34,28	34,280
10	151	KNNR N010-24-04-09-00	Ułożenie geowłókniny	m ²		17,140
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 34,28*0,5	17,140
10	160	KNR 231-01-05-01-00	Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie grub 3 cm	m ²		17,140
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 34,28*0,5	17,140
10	170	KNR 231-01-05-02-00	Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie - dodatek za 7 cm	m ²		17,140
10	180	KNR 231-05-11-01-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce piaskowej	m ²		17,140
<hr/>						
11	Wykończenie wewnątrz					
11	10	KNR 202-12-17-05-00	Taśma ochronna na ściany gr 3 mm np. C/S ACROVYN	metr		62,410
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 18,01-09-1,1-1,2+2,57+2,02	11,300
		2			18,01-1,1*3-1,2*2	12,310
		3			2,8*2-1,4-1,2	3,000
		4			4,42*6-1,1*4+2,76*2-1,1+3,01*2-1,2+2,77*2-1,1	35,800
11	20	KNR 202-12-17-05-00	Narożniki ochronne 50x50 mm np. C/S ACROVYN	metr		28,000
		<i>Lp</i> 2	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 14*2,0	28,000

KOSZTORYS OFERTOWYCPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki
zdrowotnejBudowa: PAWILON CHIRURGICZNY - PIWNICE - GABINETY LEKARSKIE
Obiekt: BUDYNEK PAWILONU CHIRURGICZNEGO
Rodzaj robót: Roboty budowlano - montażowe, instalacje wod - kan i c.o.
Lokalizacja: UL.Szpitalna 7
64-000 Kościan

Inwestor:

KOSZTORYS		Strona 1			17-11-2017	
DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ SYKAL
10		Roboty zewnętrzne				
10	10	KNR 401-01-04-02-00 Wykopy pionowe - odkopanie ścian i fundamentów o głębokości do 1,5 m kategorii 3	m ³	24,682
10	20	KNR C003-03-01-01-00 Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża	m ²	30,852
10	41	KNR C003-03-08-01-00 Ocieplenie płytami polistyrenowymi ścian piwnic	m ²	30,852
10	50	KNR C003-01-05-02-00 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych 5 szt/m2 do podłoża z cegły	m ²	34,280
10	60	KNR C003-01-05-07-00 Zatapiając jednej warstwy siatki na ścianach	m ²	34,280
10	70	KNR C003-03-02-04-00 Gruntowanie podłoża powierzchni pionowe	m ²	34,280
10	80	KNR C003-03-06-04-00 Przymocowanie folii kubelkowej na powierzchni pionowej z zamocowaniem listew	m ²	34,280
10	90	KNR 401-01-05-02-00 Zasypanie wykopów z przetrztem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem w gruncie kategorii 3	m ³	21,597
10	100	KNR 401-01-08-05-00 Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 1-2	m ³	3,085
10	110	KNR 401-01-08-08-00 Wywóz ziemi samochodami wywrotkami za następne 10 km	m ³	3,085
10	120	000-00-00-01-00+ Opłata za wysypisko	m ³	3,085
10	130	KNR 231-04-01-02-00 Rowek pod obrzeże o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	34,280
10	140	KNR 231-04-02-03-00 Ława pod betonowa zwykła	m ³	1,371
10	150	KNR 231-04-07-01-00 Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	34,280
10	151	KNNR N010-24-04-09-00 Ułożenie geowłókniny	m ²	17,140
10	160	KNR 231-01-05-01-00 Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie grub 3 cm	m ²	17,140
10	170	KNR 231-01-05-02-00 Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie - dodatek za 7 cm	m ²	17,140

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
10	180	KNR	231-05-11-01-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	17,140
<hr/>							
11	Wykończenie wnętrz						
<hr/>							
11	10	KNR	202-12-17-05-00 Taśma ochronna na ściany gr 3 mm np. C/S ACROVYN	metr	62,410
11	20	KNR	202-12-17-05-00 Narożniki ochronne 50x50 mm np. C/S ACROVYN	metr	28,000
<hr/>							
OGÓLEM KOSZTORYS						
<hr/>							